

Změnový list

č. :

5

Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

Popis změněných prací:

Zhotovitel provedl kotvení markýzy/panelu D4 nestandardním způsobem, odlišně od schválené PD resp. DPS. V důsledku tohoto projektant zpracoval jiné projekční řešení, které je předmětem tohoto ZL č.5. Nejedná se o změnu díla zadanou objednatelem zhotoviteli ve smyslu bodu 5.6. smlouvy o dílo. Toto nové řešení umožní použití resp. zachování stávajících 2ks předpjatých stropních panelů, které ve zhlaví mají odbouranou nejenom horní desku.


Dopad změn na termíny stavby: Není

Ostatní ujednání: Jestliže zhotovitel či projektant budou v důsledku této změny uplatňovat nějaké požadavky/pohledávky, budou tyto vypořádány přímo ve vztahu projektant-zhotovitel. Projektant, jako zpracovatel PD-DPS a jako vykonavatel autorského dozoru, potvrzuje, že v důsledku této změny nebude uplatňovat na objednateli žádné pohledávky zejména finanční.

Ocenění

pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		Markýza nad vstupem do ZŠ projekčně řešená zejména prefabrikátem D4 a všechny související konstrukce s touto markýzou, která je projekčně řešena před změnou projektové dokumentace ze dne 11.11.2020.	komplet	-1,00		
		Markýza nad vstupem do ZŠ projekčně zpracovaná v rámci změny projektové dokumentace ze dne 11.11.2020. Součástí jsou všechny související konstrukce s touto nově řešenou markýzou včetně těch konstrukcí, které budou v budoucnosti doprojektovány nebo řešeny jinak než je uvedeno ve změně PD ze dne 11.11.2020.	komplet	1,00		
		Celkem: Odpočet stávajícího projektového řešení a přípočet nového	komplet	0,00		0,00

Celkem změna :	0,00
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :	47 084 741,57
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):	47 084 741,57

Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:
19.11.2020			

Změnový list

č. :

6

Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

Popis změněných prací:

Zhotovitel zpracoval výrobní dokumentaci části díla vzduchotechnika (VZT). Využil dané možnosti dle § 89 Sb.zákona 134/2016 a nabídl rovnocenné řešení.



Dopad změn na termíny stavby: Není

Ostatní ujednání: Zhotovitel a projektant potvrzují, že část díla specifikovaná zhotovitelem zpracovanou výrobní dokumentací, která je dokumentovaná e-mailovou korespondencí, plně odpovídá všem stavebně-technickým parametrům určených v prováděcí dokumentaci (DPS). Výrobní dokumentace dále upřesňuje a koordinuje všechny rozvody související s provedením specifikovaného zařízení VZT tak, aby zařízení bylo plně funkční.



Ocenění


pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		VZT specifikovaná v DPS a ve smluvním rozpočtu	komplet	-1,00		
		VZT specifikovaná ve výrobní dokumentaci zhotovitele. Tento komplet dále obsahuje veškeré přípravné práce včetně připomocí ostatních profesí, dodávky a měření v rozsahu potřebném pro provedení VZT, pro zprovoznění VZT, pro povolení užívání VZT a pro řádné užívání VZT.	komplet	1,00		
		Celkem: Odpočet stávajícího projektového řešení a připočet nového	komplet	0,00		0,00

Celkem změna :	0,00
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :	47 084 741,57
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):	47 084 741,57

Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:
26.11.2020			

Změnový list			Č. :	7		
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:						
1. Výplně otvorů D50 a W18 neodpovídají požadované požární odolnosti, které v plastovém provedení nelze dosáhnout. Nutná změna materiálu na dřevo. Změna po						
podle skutečnosti.						
2. Objednatel po doporučení projektanta odsouhlasil nabídku na zapuštěná vodíka oproti standardním na povrchu fasády-ostění.						
3. Změna kotvení příček a výměry pohledových betonů podle skutečnosti.						
4. Doplnění věnců dle skutečnosti, viz. výkres č. Z-D.1.2.2.17. úprava věnců.						
5.Odečet neprováděných prací.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Nejedná se o změnu díla zadanou objednatelem zhotoviteli ve smyslu bodu 5.6. smlouvy o dílo.						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
310	01_Stavební část	D50 D+M Dveře dřevěné vstupní 90/250cm,1křídlo, část.proskl., izol.dvojsklo, EW30 DP3-C,vě.demont.				
		navýšení ceny z důvody změny materiálu z plastu na dřevo pro splnění požární odolnosti	kus	1,00	24 430,00	24 430,00
338	01_Stavební část	W18 D+M Okno dřevěné 80/80cm,1křídlo, fixní, izol.dvojsklo U=1,0W/m2K, EW45 DP3				
		narovnání počtu kusů dle skutečnosti (celkový počet 2 ks)	kus	1,00	19 597,00	19 597,00
		navýšení ceny z důvody změny materiálu z plastu na dřevo pro splnění požární odolnosti	kus	1,00	202,00	202,00
		Pol. č. 352-371 - navýšení ceny za zapuštěné vodící lišty				
352	01_Stavební část	Z01 D+M AL žaluzie na okno 65/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	872,00	872,00
353	01_Stavební část	Z02 D+M AL žaluzie na okno 300/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	532,00	532,00
355	01_Stavební část	Z03 D+M AL žaluzie na okno 600/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	640,00	640,00
356	01_Stavební část	Z04 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
357	01_Stavební část	Z05 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
358	01_Stavební část	Z06 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
359	01_Stavební část	Z07 D+M AL žaluzie na okno 303/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	532,00	532,00
360	01_Stavební část	Z08 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
361	01_Stavební část	Z09 D+M AL žaluzie na okno 303/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	532,00	532,00
362	01_Stavební část	Z10 D+M AL žaluzie na okno 603/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	640,00	640,00
363	01_Stavební část	Z11 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
364	01_Stavební část	Z12 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
365	01_Stavební část	Z13 D+M AL žaluzie na okno 65/300cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	872,00	872,00
366	01_Stavební část	Z14 D+M AL žaluzie na okno 300/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	532,00	532,00
367	01_Stavební část	Z15 D+M AL žaluzie na okno 300/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	532,00	532,00
368	01_Stavební část	Z16 D+M AL žaluzie na okno 600/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	640,00	640,00
369	01_Stavební část	Z17 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
370	01_Stavební část	Z18 D+M AL žaluzie na okno 150/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	753,00	753,00
371	01_Stavební část	Z19 D+M AL žaluzie na okno 300/225cm, vě.kastlíku, vě.el.pohonu	kus	1,00	532,00	532,00
71	01_Stavební část	342948111R00: Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	-348,50	109,00	-38 095,50
71N		342948111R01: Ukotvení příček k cihel.konstr. do kapes ve zdivu	m	348,50	92,85	32 450,12
74	01_Stavební část	41101Rpol: Příplatek za provedení bednění pro pohledový beton, třídy PB3, vě.trojhenných lišt na hranách+sparách				
		D1 + D2 + D3: - (38,08+36,08+31,08)	m2	-103,25	504,00	-52 038,00
101	01_Stavební část	417321415R00: Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37, XC1	m3	1,80	2 830,00	5 284,98
		V1: 19,9*0,3*0,15+19,9*0,15*0,15		1,34		
		V2: - (0,8*0,3*0,15+0,8*0,25*0,15)		-0,05		
		V4: - (0,8*0,3*0,15+0,8*0,1*0,15)		-0,41		
		Vx: 20,4*0,3*0,15		0,92		
102	01_Stavební část	417351115R00: Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	25,09	361,00	9 055,68
		V1: 19,9*0,45*2+19,9*0,15		20,90		
		V2: - (0,8*0,45*2+0,8*0,05)		-0,57		
		V4: - (0,8*0,45*2+0,8*0,1*2)		-7,48		
		Vx: 20,4*0,3*2		12,24		
103	01_Stavební část	417351116R00: Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	25,09	84,00	2 107,14
104	01_Stavební část	417361821R00: Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05Ø	t	0,18	38 409,00	7 419,57
		V1: 19,9*((520*0,222+642,4*0,617)/80,3)*1,1*0,001		0,1395		
		V2: - (0,8*((211,2*0,617+187,3*0,222)/26,4))*1,1*0,001		-0,0043		
		V4: - (0,8*((170,1*0,617+130,9*0,222)/24,3))*1,1*0,001		-0,0413		
		Vx: 20,4*((260*0,222+481,8*0,617)/80,3)*1,1*0,001		0,0992		
34	01_Stavební část	274272150RT3: Zdivo základové z bedněních tvárcí, tl. 40 cm, výplň tvárcí betonem C 16/20	m2	-5,00	1 422,00	-7 110,00
35	01_Stavební část	274313611R00: Beton základových pásů prostý C 16/20	m3	-3,00	2 178,00	-6 537,00
92	01_Stavební část	413351107R00: Bednění nosníků - zřízení	m2	-13,00	538,00	-6 994,00
93	01_Stavební část	413351108R00: Bednění nosníků - odstranění	m2	-13,00	204,00	-2 652,00
Celkem změna :					0,00	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					47 084 741,57	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					47 084 741,57	
Datum:	Zhotovitel:	TUS:	Objednatel:			
14.01.2021						

Změnový list			č. :		8	
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:						
1. Změna umístění výlezu na střechu, z důvodu statického. 2. Záměna povrchu ve výtahové šachtě. 3. V soupisu prací byly nalezeny úspory v některých položkách, dále byly v soupisu prací v části elektro nalezeny početní chyby. Do celkového součtu nebyl započten celý soubor "Jednotný čas a zvonek", jednotlivé položky souboru byly oceněny v rámci VR. Zároveň v souboru MaR byl špatný vzorec na součet jednotlivých položek za montáž, kde nebyly zahrnuty položky 1. až 5. 4. Změny na základě požadavku uživatele - zrušení dveří D24 a D40, změna PD ze dne 21.10.2020. 5. Odejmutí dodávky dřezů. Tyto zařiz.předměty jsou součástí vestavného nábytku, které nejsou v předmětu plnění zhotovitele.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Nejedná se o změnu díla zadanou objednatelem zhotoviteli ve smyslu bodu 5.6. smlouvy o dílo.						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
336	1_stavební část	76716Rpol: W16 D+M Střešní výlez 70/90cm, vč.TiZn oplechování, vč.TiZn lemování				
		Změna umístění střešního výlezu, prvek W16, z místnosti č. 3.17 do místn. č. 3.05	kus	1,00	0,00	0,00
381	1_stavební část	76765Rpol: Z29 D+M Systémový výlez 67,5/100cm, EW15 DP3, barva nestandardní	kus	-1,00	43 764,00	-43 764,00
1		977211111: Řezání pilou ŽB kci s výztuží hl do 200 mm	m	3,35	1 230,00	4 120,50
83	1_stavební část	411351213R00: Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 10kPa	m2	2,45	811,00	1 986,95
		D4: 2,45*1				
84	1_stavební část	411351214R00: Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa	m2	2,45	205,00	502,25
2	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,45	143,00	350,35
3	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,45	40,90	100,21
81	1_stavební část	411321414R00: Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	0,37	2 545,00	935,29
		D4: 2,45*1*0,15				
88	1_stavební část	411361921R00: Výztuž stropů svařovanou sítí	t	0,02	32 375,00	702,63
		D4: (2,82*5,92*0,001)*1,3				
4	13010932	ocel profilová UPE 140 jakost 11 375	t	0,06	28 500,00	1 602,84
97	1_stavební část	413941123R00: Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	0,06	8 620,00	484,79
112	3_stavební část	979081111R00: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,48	216,00	320,11
113	3_stavební část	979081121R00: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,34	18,00	240,08
115	3_stavební část	979087212R00: Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	1,48	129,00	191,18
5	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,48	850,00	1 259,70
139	1_stavební část	617421232R00: Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	-86,91	295,00	-25 636,98
		výtahová šachta : -((1,6*2+2,05*2)*12,7-0,9*2,15*3)				
138	1_stavební část	612481211RT8: Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	86,91	193,00	16 772,67
		výtahová šachta : (1,6*2+2,05*2)*12,7-0,9*2,15*3				
188	1_stavební část	998011003R00: Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,08	264,00	20,58
	01 - EL	Jednotný čas+ školní zvonek	kpl	1,00	26 658,00	26 658,00
		narovnání početní chyby, kdy tento soubor nebyl započten do celkového součtu části elektro				
	01 - EL	Měření a regulace	kpl	1,00	16 727,00	16 727,00
		narovnání početní chyby, když část souboru montáže nebyl započten do celkového součtu za soubor MaR a do celkového součtu elektro				
285	1_stavební část	76619Rpol: D24 D+M Dveře vnitřní 80/220cm,1křídíl, plné, vč. ocel.bezfalcové zárubně, kování	kus	-1,00	16 114,00	-16 114,00
300	1_stavební část	76634Rpol: D40 D+M Dveře vnitřní 80/220cm,1křídíl, plné, vč. ocel.bezfalcové zárubně, kování	kus	-1,00	16 114,00	-16 114,00
62a	01-ZTI	725 05: Dřez v místnosti 2.03 + sifon chrom. + stojánková dřezová baterie - 1/2" celokovová	kus	-6,00	2 838,00	-17 028,00
Celkem změna :					-45 681,86	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					47 084 741,57	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					47 039 059,71	
Datum:		Zhotovitel:	TDS:	Objednatel:		
25.2.2021						

Změnový list				č. :		9	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změn							
Zhotovitel zpracoval výrobní dokumentaci části díla hliníková okna včetně kotvení oken, které navrhnul jiným způsobem. Projektant toto řešení schválil.							
Dopad změn na termíny stavby: Není							
Ostatní ujednání: Zhotovitel a projektant potvrzují, že část díla specifikovaná zhotovitelem zpracovanou výrobní dokumentací, která je dokumentovaná e-mailovou korespondencí, plně odpovídá všem stavebně-technickým parametrům určených v prováděcí dokumentaci (DPS).							
Ocenění							
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	
383	76770Rpol	Příplatek za provedení předsazené montáže	m	-473,14	610,00	-288 615,40	
		Včetně dodávky a montáže všech nutných komponentů. Referenční typ minim standardu "Hilbruck s izolací Purenit" podle §89 zákona 134/2016 Sb., v platném znění, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.					
383a		Montáž oken včetně kotvení podle schválené výrobní dokumentace	m	473,14	579,50	274 185,40	
Celkem změna :						-14 430,00	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						47 039 059,71	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						47 024 629,71	
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
25. 2. 2021							

Změnový list

č. :

10

Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

Popis změnéných prací:

Vy smyslu jednání KD viz bod 31/5 a na základě nabídky zhotovitele prezentované na KD viz bod 32/6 se zhotovitel a objednatel dohodli na změně obložení atik. Záměnou materiálu OSB desky za voděodolnou překližku tl. 21 mm bude dosaženo delší životnosti konstrukce. Změnu doporučil a odsouhlasil projektant. Objednatel a zhotovitel se dohodli na použití kompletační přírážky 7% na stavební práce subdodavatele, které odsouhlasil objednatel.

Dopad změn na termíny stavby: Není

Ostatní ujednání:

Ocenění

pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
247	01_stavební část	762441113RT2: Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm				
		týká: úprava atik + markýza	m2	63,13	584,00	
		Navýšení ceny z důvodu záměny za desku z voděodolné překližky tl. 21 mm			148,00	9 343,24
131	02_stavební část	762441113RT2: Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	16,88	584,00	
		Navýšení ceny z důvodu záměny za desku z voděodolné překližky tl. 21 mm			148,00	2 498,17
		Kompletační přírážka zhotovitele	%	7%	11 841,41	828,90

Celkem změna :


12 670,30

Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :

47 024 629,71

Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):

47 037 300,01

Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:
25.2.2021			

Změnový list

č. :

11

Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

Popis změnéných prací:

V soupisu prací byly nalezeny úspory v některých položkách, dále nebyly v soupisu prací v oddílu SDK zahrnuty veškeré místnosti se sádrokartonovým podhledem, a to místnosti č. 1.06 a 2.05. Na základě požadavku objednatele a z důvodu zjednodušení servisní činnosti bude v míst. č. 3.05 kazetový podhled.

Dopad změn na termíny stavby: Není

Ostatní ujednání:


Ocenění

pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
26	01_Stavební část	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	-3,00	1 024,00	-3 072,00
98	01_stavební část	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	20,58	570,00	11 730,60
		míst. č. 1.06 a 2.05: 2*10,29				
1	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	10,29	306,00	3 148,74
		míst. č. 3.05: 10,29				
2	59030570	podhled kazetový bez děrování 600x600mm	m2	10,80	467,10	5 046,78
		míst. č. 3.05: 10,29 *1,05				
188	01_stavební část	998011003R00: Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,35	264,00	91,46
		pol.č. 98: 0,01201*20,58		0,25		
		pol. č. 1: 0,00125*10,29		0,01		
		pol. č.1: 0,008*10,8		0,09		
102	01_Stavební část	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-35,00	361,00	-12 635,00
103	01_Stavební část	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-35,00	84,00	-2 940,00

Celkem změna : 1 370,58

Pevná cena díla před změnou (bez DPH) : 47 037 300,01

Pevná cena díla včetně změny (bez DPH): 47 038 670,59

Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:
4.3.2021			

Změnový list

č. :

12

Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

Popis změněných prací:


Zhotovitel a projektant navrhli objednateli změnu v řešení povrchu fasády soklu a atiky přístavby jídelny. V místech napojení AL stěny na stávající budovu ZŠ a potom i u soklu bude použit panel z XPS s integrovaným hladkým AL plechem v barvě odstínu rámu oken. Dále se dohodli na změně technologie provádění zateplovacího systému pavilonu ZŠ.

Dopad změn na termíny stavby: Není

Ostatní ujednání: nejsou

Ocenění

pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
53	02_Stavební část	60201Rpol: Provedení fasádní stěrky na fasádě, točení + kletování	m2	-39,10	412,00	-16 109,20
		skladba SJ1 :				
		omítka zateplení fasády přístavby (horní část) : (7,635+5,54+7,3)*1,06		-21,70		
		omítka viditelné části zateplení soklu a základ.pasů : (7,635+5,54+7,3)*0,85		-17,40		
54	02_Stavební část	602021191R00: Základní nátěr stěn pod probarvené omítky, dod.a mont.	m2	-39,10	41,00	-1 603,10
		skladba SJ1 :				
		omítka zateplení fasády přístavby (horní část) : (7,635+5,54+7,3)*1,06		-21,70		
		omítka viditelné části zateplení soklu a základ.pasů : (7,635+5,54+7,3)*0,85		-17,40		
55	02_Stavební část	60202Rpol: Jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka, se silikonovým pojivem	kg	-215,09	124,00	-26 671,16
		skladba SJ1 :				
		omítka zateplení fasády přístavby (horní část) : 21,7035*5,5		-119,37		
		omítka viditelné části zateplení soklu a základ.pasů : 17,4038*5,5		-95,72		
56	02_Stavební část	60203Rpol: D+M impregnace povrchu fasády	m2	-39,10	96,00	-3 753,60
		skladba SJ1 :				
		omítka zateplení fasády přístavby (horní část) : (7,635+5,54+7,3)*1,06		-21,70		
		omítka viditelné části zateplení soklu a základ.pasů : (7,635+5,54+7,3)*0,85		-17,40		
57	02_Stavební část	620991005R00: Zčističovací okenní lišta s tkaninou	m	-35,08	55,00	-1 929,13
		viz půdorys : 7,635+5,64+7,3+3,3*2+1,2+3,35*2				
59	02_Stavební část	622325016R00: 'Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm	m	-20,48	110,00	-2 252,25
		skladba SJ2 : 'zaklád lišta : 7,635+5,54+7,3				
61	02_Stavební část	622325332RV1: Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztuží	m2	-23,55	872,00	-20 532,98
		zateplení atik :				
		svislá část : 6,8*0,2+10,4*0,25+4,55*0,25+5,8*0,25+0,6*0,1*2				
		horní část : 12,15*0,525+4,55*0,585+7,6*0,585+5,8*0,585				
62	02_Stavební část	622325336RV1: Zateplovací systém fasáda, EPS šedý tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-21,70	1 009,00	-21 895,30
		skladba SJ1 :				
		zateplení fasády přístavby (horní část) : (7,635+5,54+7,3)*1,06				
65	02_Stavební část	622391221R00: Příplatek za zdvojení KZS, tl. 180 mm, hmoždinky	m2	-21,70	336,00	-7 291,20
		skladba SJ1 :				
		zateplení fasády přístavby (horní část) : (7,635+5,54+7,3)*1,06				
66	02_Stavební část	622421491R00: 'Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	-21,79	60,00	-1 307,10
		doplňky KZS : 7,635+5,65+7,3+1,2				
67	02_Stavební část	622421492R00: 'Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	-9,40	55,00	-517,00
		doplňky KZS : 2,35*4				
68	02_Stavební část	622421494R00: 'Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	-21,79	66,00	-1 437,81
		doplňky KZS : 7,635+5,65+7,3+1,2				
69	02_Stavební část	622481211RT2: Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-17,40	316,00	-5 498,40
		skladba SJ2 :				
		přesíťování viditelné části zateplení soklu a základ.pasů : (7,635+5,54+7,3)*0,85				
1		Dodávka panelů Al plechu RAL 9006	m2			81 050,00
2		Montáž a doprava				15 500,00
3		Kompletační přírážka zhotovitele	%	7%	96 550,00	6 758,50
4	28376037	Deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm	m2	24,72	153,90	3 805,08
		23,547*1,05				
5	28376046	Deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm	m2	22,79	275,40	6 274,99
		21,7*1,05				
6	612231003	Montáž zateplení stěn deskami	m2	45,25	233,10	10 547,78

		23,55+21,7				
154	01_Stavební část	622391221R00: Příplatek za zdvojení KZS, tl.180 mm, hmoždinky	m2	-974,78	137,00	-133 544,56
		dtto zateplení hlavních ploch : 914,5638+60,214				
Celkem změna :					-120 406,44	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					47 038 670,59	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					46 918 264,15	
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
15.4.2021						

From: Pavel Smek <psmek@alstech.cz>
Sent: Friday, February 12, 2021 10:38 AM
To: vetrovska@vistoria.cz
Cc: 'Luboš Svoboda' <lsvoboda@alstech.cz>
Subject: FW: opláštění přístavby jídelny - ZŠ Odolena Voda

Dobrý den, zasílám cenový návrh opláštění podestové a atikové části Jídelny dle výkresu v příloze.

Dodávka panelů Al plech RAL9006 (35m2) vč. izolací a kotvení_ 81.050,-
Montáž a doprava_15.500,-
Celkem Kč bez DPH 96.550,-

Děkuji, s pozdravem


Pavel Smek
Technický manager


Divize Žatec:
Osvoboditelů 833, 438 01 Žatec
tel.: +420 606 619 500, e-mail: psmek@alstech.cz






IČO: 07629451

Sídlo a fakturační adresa: Praha – Hlubočepy, Strakonická 1199/2d PSČ 150 00

Změnový list		č. :		13		
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:						
Změna materiálu na základě výběru projektanta a technologického postupu zakončení hran obkladů a jeho spojů.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Bez dalších nároků zhotovitele na změnu ceny vlivem montáže podle určení projektanta.						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
401	01_Stavební část	59701Rpol: Dlažba keramická kalibrovaná 60x60x1,5cm, čemá, protiskluzná, slinutá, dle výběru investora	m2	98,00	22,00	2 156,00
		dle SoD			381,00	
		dle výběru			403,00	
428	01_Stavební část	59701Rpol: Obklad keramický 300x600x10mm, barva bílá popř.světle béžový	m2	481,88	100,00	48 188,25
		dle SoD			353,00	
		dle výběru			453,00	
424	01_Stavební část	78111112RT5: Řezání hran 45° - kamenický řez (jolly), střep slinutý, zhotovení na místě	m	-198,20	631,00	-125 064,20
1	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	198,20	53,91	10 684,96
2	781497111	Lišta hliníková ukončovací k obkladům, pro tloušťku obkladu tl.10mm	m	198,20	294,30	58 330,26
Celkem změna :					-5 704,73	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					46 918 264,15	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					46 912 559,42	
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
15. 04. 2021						

Změnový list				č. :		14																																																																							
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda																																																																											
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda																																																																											
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1																																																																											
Popis změnéných prací: Objednatel požádal o doplnění hygienického programu o dávkovače dezinfekce. Zhotovitel navrhl jiný způsob kotvení parapetů, kdy nebude použita ocelová pásovina 50/5, ale bude lepeno na pěnu. Dopad změn na termíny stavby: Není Ostatní ujednání: Změnu kotvení parapetů navrhnul zhotovitel v souladu s běžnou praxí. Takto zhotovitel nese plnou odpovědnost za nově navržený a provedený způsob kotvení.																																																																													
Ocenění <table border="1"> <thead> <tr> <th>pol.č.</th> <th>sml.rozpočet</th> <th>popis</th> <th>jednotka</th> <th>množství</th> <th>jedn. cena</th> <th>Celková cena Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>D+M Dávkovač dezinfekce DSM401</td> <td>ks</td> <td>9,0000</td> <td>1 783,00</td> <td>16 047,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sleva za změnu způsobu kotvení</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>312</td> <td>01_Stavební část</td> <td>76652Rpol: T02 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.3000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011</td> <td>ks</td> <td>8,0000</td> <td>-250,00</td> <td>-2 000,00</td> </tr> <tr> <td>313</td> <td>01_Stavební část</td> <td>76653Rpol: T03 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.1500mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011</td> <td>ks</td> <td>21,0000</td> <td>-150,00</td> <td>-3 150,00</td> </tr> <tr> <td>314</td> <td>01_Stavební část</td> <td>76654Rpol: T04 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.6000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011</td> <td>ks</td> <td>5,0000</td> <td>-450,00</td> <td>-2 250,00</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>01_Stavební část</td> <td>76655Rpol: T05 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.6000+3000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011</td> <td>ks</td> <td>3,0000</td> <td>-700,00</td> <td>-2 100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkem změna :</td> <td>6 547,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :</td> <td>46 912 559,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):</td> <td>46 919 106,42</td> </tr> </tbody> </table>								pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	1		D+M Dávkovač dezinfekce DSM401	ks	9,0000	1 783,00	16 047,00			Sleva za změnu způsobu kotvení					312	01_Stavební část	76652Rpol: T02 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.3000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	8,0000	-250,00	-2 000,00	313	01_Stavební část	76653Rpol: T03 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.1500mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	21,0000	-150,00	-3 150,00	314	01_Stavební část	76654Rpol: T04 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.6000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	5,0000	-450,00	-2 250,00	315	01_Stavební část	76655Rpol: T05 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.6000+3000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	3,0000	-700,00	-2 100,00	Celkem změna :						6 547,00	Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						46 912 559,42	Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						46 919 106,42
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH																																																																							
1		D+M Dávkovač dezinfekce DSM401	ks	9,0000	1 783,00	16 047,00																																																																							
		Sleva za změnu způsobu kotvení																																																																											
312	01_Stavební část	76652Rpol: T02 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.3000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	8,0000	-250,00	-2 000,00																																																																							
313	01_Stavební část	76653Rpol: T03 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.1500mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	21,0000	-150,00	-3 150,00																																																																							
314	01_Stavební část	76654Rpol: T04 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.6000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	5,0000	-450,00	-2 250,00																																																																							
315	01_Stavební část	76655Rpol: T05 D+M Parapet vnitřní š.275mm, dl.6000+3000mm, HPL laminát tl.25mm, RAL 9011	ks	3,0000	-700,00	-2 100,00																																																																							
Celkem změna :						6 547,00																																																																							
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						46 912 559,42																																																																							
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						46 919 106,42																																																																							
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:																																																																									
29.04.2021																																																																													

Změnový list				Č. : 15		
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:						
Zhotovitel navrhl jiný materiál pro podlahové konstrukce. Projektant změnu schválil a objednatel následně také.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Nejsou						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	komplet	-1,00		
		Litý cementový potěr třídy CT-C25-F5	komplet	1,00		
		Celkem: Odpočet stávajícího řešení a připočet nového	komplet	0,00		0,00
Celkem změna :					0,00	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					46 919 106,42	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					46 919 106,42	
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
29. 04. 2021						

Změnový list				č. :		16	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:							
Na základě dodatku č.1 požární bezpečnostního řešení došlo ke změně výplní otvů D50N a W18, která je odsouhlasena projektantem, TDS a objednatelem.							
Dopad změn na termíny stavby: termín realizace prací dle tohoto změnového listu je 8 týdnů od jeho podpisu							
Ostatní ujednání: Nejsou							
Ocenění							
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	
310	01_Stavební část	D50 D+M Dveře dřevěné vstupní 90/250cm, 1křídle, část.proskl., izol.dvojsklo, EW30 DP3-C, vč.demont.	kus	-1,00	22 359,00	-22 359,00	
	ZL č.7	navýšení ceny z důvody změny materiálu z plastu na dřevo pro splnění požární odolnosti	kus	-1,00	24 430,00	-24 430,00	
338	01_Stavební část	W18 D+M Okno dřevěné 90/80cm, 1křídle, fixní, izol.dvojsklo U=1,0W/m2K, EW45 DP3					
	ZL č.7	narovnání počtu kusů dle skutečnosti (celkový počet 2 ks)	kus	-1,00	19 597,00	-19 597,00	
		W18 D+M Okno dřevěné 90/80cm, 1křídle, fixní, izol.dvojsklo U=1,0W/m2K, EW45 DP3	kus	-1,00	19 395,00	-19 395,00	
	ZL č.7	navýšení ceny z důvody změny materiálu z plastu na dřevo pro splnění požární odolnosti	kus	-1,00	202,00	-202,00	
1		D50N D+M Dveře vstupní 110/240cm, 1křídle + fix 70/240cm část.proskl., izol.dvojsklo, EW30 DP3-C, materiál hliník	kus	1,00	99 826,00	99 826,00	
2	HZS1292	Demontáž stávajících oken W18 a D50, parapetů a vybourání zdiva	hod	16,0000	280,80	4 492,80	
		2x stavební dělník					
45	01_Stavební část	311238115R00: Zdivo keramické P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	0,9000	1 198,00	1 078,20	
		1*0,9					
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,3275	51,03	322,89	
		2,5*1*2+(0,15*2,5+0,15*1,925)*2					
138	01_Stavební část	612481211RT8: Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	6,3275	193,00	1 221,21	
		2,5*1*2+(0,15*2,5+0,15*1,925)*2					
137	01_Stavební část	612474921RT1: Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně, na pálené cihly a tvarovky	m2	5,0000	275,00	1 375,00	
		2,5*1*2					
132	01_Stavební část	612425931R00: Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,3275	488,00	647,82	
		(0,15*2,5+0,15*1,925)*2					
Celkem změna :					22 980,92		
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					46 919 106,42		
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					46 942 087,34		
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
29.04.2021							

Změnový list				Č. :		17	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:							
Rozvody vytápění v jídelně byly upraveny po vybourání konstrukcí sloupů a podlah, tak aby byla zajištěna funkčnost vytápění. Toto bylo konzultováno a odsouhlaseno projektantem i objednatelem.							
Dopad změn na termíny stavby: Není							
Ostatní ujednání: Nejsou							
Ocenění							
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	
	02 - ÚT	Úprava rozvodu topení v části přístavba jídelny	kpl	1,00	21 996,91	21 996,91	
Celkem změna :					21 996,91		
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					46 942 087,34		
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					46 964 084,25		
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
27.5. 2021							

Položkový rozpočet


Stavba :	777/18 Z.S.Odolena Voda, Vítězslava Hálka	Rozpočet: 777/18
Objekt :	2 Stavební úpravy a přístavba budovy ZS	UT-URS Cu 2018


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
Díl: 713		Izolace tepelné					
4	713000003MAT	Návl. izolace polyethyl., DN 22/9mm 6,3*2+1,7*2	m	16,00	7,00	112,00	položka z SoD části 01-EL
5	713000004MAT	Návl. izolace polyethyl., DN 28/9mm 10,70*2	m	21,40	7,00	149,80	položka z SoD části 01-EL
11	998713201ROO	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77	2,62	4,63	položka z SoD části 01-EL
Díl: 733		Rozvod potrubí					
	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22 6,3*2+1,7*2	m	16,00	396,00	6 336,00	
	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28 10,70*2	m	21,40	513,00	10 978,20	
Díl: 734		Armatury					
29	734209116R00	Montáž armatur závit., se 2zav., G 5/4"	kus	2,00	133,00	266,00	položka z SoD části 01-EL
	734491103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu ventilu	kus	2,00	1 296,00	2 592,00	
Díl: 799		Ostatní					
70	799104107MAT	Stavební přípomoc (9% z dod.potrubí)	%	9,00	173,14	1 558,28	položka z SoD části 01-EL
		CELKEM				21 996,91	


Změnový list					č. :		18	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda						
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda						
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1						
Popis změnéných prací:								
Na základě upřesnění požadavků uživatele,odsouhlasení objednatelem, TDS a projektantem dochází k úpravám v části elektro. Rozdílový soupis prací vychází z předané revize DSP Elektro.								
Dopad změn na termíny stavby: Není								
Ostatní ujednání: Nejsou								
Ocenění								
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH		
	01 - EL	SILNOPROUD	kpl	1,00	-241 878,91	-241 878,91		
	01 - EL	Rozváděč RPU	kpl	1,00	-15 713,36	-15 713,36		
	01 - EL	SLABOPROUD	kpl	1,00	9 950,00	9 950,00		
	01 - EL	EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace	kpl	1,00	11 808,00	11 808,00		
	01 - EL	Školní evakuační rozhlas	kpl	1,00	-15 372,00	-15 372,00		
	01 - EL	Domácí telefon	kpl	1,00	32 300,00	32 300,00		
	01 - EL	Příprava pro interaktivní tabule IA	kpl	1,00	-45 952,00	-45 952,00		
	02 - EL	SILNOPROUD	kpl	1,00	-1 676,00	-1 676,00		
	02 - EL	HZS	kpl	1,00	-1 780,00	-1 780,00		
	03 - EL	PŘÍPOJKA NN Z TRAFOSTANICE	kpl	1,00	-182 212,00	-182 212,00		
	04 - EL	SILNOPROUD CELKEM	kpl	1,00	-3 744 324,00	-3 744 324,00		
	04 - EL	SILNOPROUD CELKEM	kpl	1,00	2 546 096,78	2 546 096,78		
Celkem změna :					-1 648 753,49			
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					46 964 084,25			
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					45 315 330,76			
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:		TDS a Objednatel:			

Změnový list			Č. :		19	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda				
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda				
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1				
Popis změnéných prací:						
Zhotovitel na základě dílenské dokumentace upozornil na nemožnost zajištění zinkování nadrozměrných prvků konstrukce. Byla navržena náhrada a to v ochranné vrstvě polyuretanovým nátěrem (2x základní + 2x vrchní), prvky s nevyhovující požární odolností budou opatřeny protipožárním nátěrem. Objednatel, TDS i projektant tuto změnu odsouhlasili. Stávající OCK komunikačního můstku bude částečně opatřena protipožárním nátěrem dle rozsahu definovaného DPS a následně opatřen sjednocujícím nátěrem RAL 9011. Před protipožátním nátěrem bude proveden zkouška kompatibility nátěrů se stávajícím nátěrem.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Zhotovitel nebere záruku na stávající nátěry OCK můstku, respektive za přilnavost k podkladu.						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		Záměna žárového zinkování za polyuretanový nátěr.				
228	01_ Stavební část	713511381RU6: Nátěr protipožární dvouvrstvý ocel.nosníků I a H, R 30, poměr Am/V do 315	m2	-65,670	1 351,00	-88 720,17
		viz výkres propojovacího můstku konstr.části :				
		PL 200/15 : 0,6*0,43		-0,26		
		HEA 160 : (7,44+2,29)*0,96		-9,34		
		I 240 : (25,28+0,87)*0,96		-25,10		
		PL 150/10 : 2,86*0,32		-0,92		
		L 250/22 : 1,28*0,55		-0,70		
		jackl 100/50/6 : 22,82*0,3		-6,85		
		jackl 50/6,3 : (7,61+8,09+3,23+3,21+2,88+3,72+9,98+4,88+4,94)*0,2		-9,71		
		IPE 100 : (15,5+4,23+4,22)*0,4		-9,58		
		L 150/75/9 : 2,24*0,45		-1,01		
		PL 70/8 : 1,24*0,16		-0,20		
		spoj.materiál : 2		-2,00		
384	01_ Stavební část	76791Rpol: Žárové zinkování ocelových prvků	kg	-2 387,10	32,00	-76 387,20
		viz výkres propojovacího můstku konstr.části :				
		PL 200/15 : 14,2		-14,20		
		HEA 160 : 295,9		-295,90		
		I 240 : 946,7		-946,70		
		PL 150/10 : 33,7		-33,70		
		L 250/22 : 106		-106,00		
		jackl 100/50/6 : 272,3		-272,30		
		jackl 50/6,3 : 404,4		-404,40		
		IPE 100 : 194,1		-194,10		
		L 150/75/9 : 34,3		-34,30		
		PL 70/8 : 5,5		-5,50		
		spoj.materiál : 80		-80,00		
1	R	Nátěr polyuretanem 2 x základní a 2x vrchní - 240 mikronů	kpl	1,00	55 925,00	55 925,00
2	R	Nátěr: 2x epoxidový základní + protipožární +uzavírací polyuretanový	kpl	1,00	21 980,00	21 980,00
		diagonály příhrady J70/50/5				
		epoxidový nátěr základní - AMOTHERM STEEL EPOX PRIMER SB				
		protipožární nátěr - AMOTHERM STEEL SB				
		uzavírací polyuretanový nátěr - AMOTHERM STEEL TOP PU CB				
3	R	D+M Sjednocující nátěr dvousložkový polyuretanový lak (Derocryl Lack) RAL 9011, včetně ručního očištění konstrukce od nečistot	kpl	1,00	49 625,00	49 625,00
		stávající ocel.prvky propoj.můstku				
145	01 - stavební část	620991121R00: Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	42,00	42,00	1 764,00
165	2 - stavební část	941941031R00: Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	49,32	62,00	3 057,84
		stávající kom.můstek: 13,7*3,6				
167	2 - stavební část	941941191RT4: Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté	m2	49,32	38,00	1 874,16
		1 měsíc: 49,32*1				
169	3 - stavební část	941941831R00: Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	49,32	48,00	2 367,36
Celkem změna :					-28 514,01	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:		
8.7.2021						

Změnový list					Č. : 20	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda				
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda				
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1				
Popis změnéných prací:						
Zhotovitel navrhl jiný materiál pro venkovní parapety. Projektant změnu schválil a objednatel následně také.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Nejsou						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		Oplechování parapetů TiZn plechu	komplet	-1,00		
		Oplechování parapetů Al plechu s povrchovou úpravou v RAL 9006	komplet	1,00		
		Celkem: Odpočet stávajícího řešení a připočet nového	komplet	0,00		0,00
Celkem změna :					0,00	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
8. 7. 2021						

Změnový list						č. :	21
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda						
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda						
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1						
Popis změněných prací:							
Kolize dešťového svodu vedeného ze střechy jídelny pod stropem jídelny s navrženým podhledem. Zhotovitel navrhl úpravu SDK podhledu - kastlík. Objednatel a TDS odsouhlasili.							
Dopad změn na termíny stavby: Ano							
Ostatní ujednání: Nejsou							
Ocenění							
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	
1		Úprava sádkartonového podhledu v místě svodu	kpl	1,0000	3 525,00	3 525,00	
		- provedení kastlíku ze sádkartonových desek, včetně úpravy nosné konstrukce profilů					
Celkem změna :						3 525,00	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :							
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):							
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:				
8. 7. 2021							

Změnový list						č. :	22
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda						
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda						
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1						
Popis změněných prací:							
1) Projektant požaduje doplnění podhledu nad AI požární stěnou EI 30DP1 (od podhledu ke stropu), kde musí být dodrženo PO 30 min. V tomto místě budou prostupy řešeny protipožárními ucpávkami. 2) Ve 3.NP bude snížena výška podhledu z důvodu kolize s potrubím VZT, dle návrhu projektanta.							
Dopad změn na termíny stavby: Ano							
Ostatní ujednání: Nejsou							
Ocenění							
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	
1 R		Spuštěná příčka h 300mm - CW50, 1xRF 12,5mm, minerální izolace 15kg/m3 tl. 40mm	bm	4,1500	1 386,00	5 751,90	
2 R		Protipožární ucpávky v místě spuštění příčky	kpl	1,0000	5 900,00	5 900,00	
3 R		Úprava SDK podhledu v 3.NP u VZT potrubí - šikmína - rovná část - šikmína - příplatek /úprava rastru + tmelení desek v děrovaném podhledu	m2	5,3000	630,00	3 339,00	
Celkem změna :						14 990,90	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :							
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):							
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:				
8. 7. 2021							

Změnový list		č. :	23			
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změnéných prací:						
Zhotovitelem provedená záměna materiálu samonivelačního potěru pevnosti 30 Mpa za pevnost 25 Mpa, která je tímto ZL legalizována.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: nejsou						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
163	01_Stavební část	632421113RT4: Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 3 mm, samonivelační, pevnost 30 Mpa	m2	-755,36	356,00	-268 908,16
		1.NP + 2.NP + 3.NP		-755,36		
1	01_Stavební část	632421113RT3: Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 3 mm, samonivelační, pevnost 25 Mpa	m2	755,36	286,65	216 523,94
		1.NP + 2.NP + 3.NP		755,36		
Celkem změna :					-52 384,22	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
8.5.21						

Změnový list						č. :	24
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:							
Objednatel požaduje doplnění předávaných dokumentů o geometrický plán.							
Dopad změn na termíny stavby: Není							
Ostatní ujednání: nejsou							
Ocenění							
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH	
1	R	Zpracování geometrického plánu	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	
2		Kompletační přírážka zhotovitele	%	7%	6 500,00	455,00	
Celkem změna :						6 955,00	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :							
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):							
Datum:		Zhotovitel:		Projektant:		TDS a Objednatel:	
8.7.27							

Změnový list					č. :	25
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změn: prací:						
Podlaha stávající jídelny není rovná. Z důvodu napojení s podlahou novou musí dojít k vyrovnání povrchu - viz. KD č. 48/4. Narovnání povrchu bude provedeno mezi stávajícími sloupy, v jejich šířce.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: Nejsou						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
1 R		Náběh, spád v jídelně, přechod ze starého na nový	kg	60,0000	77,50	4 648,00
2 R		Zapravení, zakrytí, zabetonování spáry mezi jídelnou starou a novou	kpl	1,0000	5 165,00	5 165,00
3		Kompletační přírážka zhotovitele	%	7,00%	4 648,00	325,36
Celkem změna :					10 138,36	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :						
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):						
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			
8.7.21						

17.06.2021

Změna 02

Zhotovitel (dodavatel): 1Step - podlahy, s.r.o. Za Hládkovem 98/6, 169 00 Praha 6, IČ: 24287075, DIČ: CZ24287075		Objednatel: VISTORIA CZ a.s. Sídlo: Revoluční 767/25 110 00 Praha 1 Pracoviště: Radlická 505/58 150 00 Praha 5			
ZŠ ODOLNÁ VODA / úpravy podkladu					
Obchodník: Roman Doubek, 725 969 677, doubek@1step.cz		Zastupce objednatele:			
Termín realizace (není-li známo datum, uveďte dobu potřebnou pro provedení díla) : duben - Květen 2021		Přesná adresa realizace / dodávky:			
Poznámky:		Splatnost zálohy:		Splatnost faktury / doplatku:	
položka		množství	jednotka	cena/ jednotka	celkem bez DPH
Ostatní					
Vedlejší rozpočtové náklady, doprava	1	kpl	2 582,3 Kč		2 582 Kč
Přesun hmot	1	kpl	1 291,1 Kč		1 291 Kč
dílační profil výšky 3mm, typ AADA 333 - L1 - dodávka vč. montáže		bm	451,9 Kč		- Kč
lokální oprava podkladu rychlesch. hmotou Uzin NC 182, rohy, kouty, zabetonávky podlahy, lemování zrc.	140	kg	77,5 Kč		10 846 Kč
sprázení trhlin, pracovních spár v podkladu	151	mb	258,2 Kč		38 992 Kč
křemčité písek vč. zpracování	100	kg	16,8 Kč		1 678 Kč
1 výjezd navíc		kpl	1 291,1 Kč		- Kč
zapravení, opracování, příprava podlahových krabic	6	hod	387,3 Kč		2 324 Kč
1 hodina THP		hod	516,5 Kč		- Kč
náběh, spád v jídelně, přechod ze starého na nový, NČ 182	60	kg	77,5 Kč		4 648 Kč
zapravení, zakrytí, zabetonování spár mezi jídelnou starou a novou (pokud to lze)	1	kpl	5 164,6 Kč		5 165 Kč
Ostatní				- Kč	- Kč
Celkový součet					67 527 Kč
					67 527 Kč

Změnový list						č. :		26	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda							
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda							
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1							
Popis změněných prací:									
Napravení skutečnosti. Umyvadla projektovaná byla, nebyla zahrnutá ve výkazu výměr.									
Dopad změn na termíny stavby: Není									
Ostatní ujednání: nejsou									
Ocenění									
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH			
61a	01 - ZTI	Umyvadlo porcelán bílé šířky 600/465mm s otvorem (ref.typ LAUFEN PRO S - podle § 89 zákona 134/2016 Sb.v platném znění je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení) + chrom. Sifony + připevňovací materiál	kus	6,00	4 619,00	27 714,00			
65	01 - ZTI	Stojánková umyvadlová baterie celokovové (ref.typ GROHE EUROSART NEW-CHROM - podle § 89 zákona 134/2016 Sb.v platném znění je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení)	kus	6,00	1 948,00	11 688,00			
Celkem změna :					39 402,00				
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					45 270 041,79				
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					45 309 443,79				
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:		TDS a Objednatel:				

Změnový list			č. :	27		
Stavba	Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda					
Objednatel	Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda					
Zhotovitel	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1					
Popis změněných prací:						
1) Zhotovitel navrhl záměnu uličního vtoku z důvodu splnění zatížení nákladními auty. 2) Dopočet bm obrubníků nezahrnutých ve výkazu výměr, ale projektovaných dle DPS. 3) Odpočet za neprováděnou výměru zpevněné plochy, kterou určil objednatel. 4) Odpočet části gabionové stěny na žádost uživatele a objednatele. 5) Objednatel požaduje výměnu starých silničních obrubníků za nové u přístavby ZŠ z ulice Československé armády, v rozsahu určeném na KD č.50 6) Plocha pod napojením nového a stávajícího komunikačního můstku bude vysypána kačírkem na místo vydláždění. 7) U vstupu do nového pavilonu pod komunikačním můstkem bude upravena plocha s čistící zónou, bude vyvýšena a ohraničena obrubníky. Odpočet neprováděných prací - novopová fólie s ukončovací lištou.						
Dopad změn na termíny stavby: Není						
Ostatní ujednání: nejsou						
Ocenění						
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
XC_008_3	03_ZTI	Velkokapacitní dvorní vtok DN 150, svislý odtok, suchá ZU, odkal. koš	kus	-2,00	2 503,00	-5 006,00
1		Uliční vpust' z betonových dílů s poklopem (mříží) na D400, HL 606.1/5	kus	2,00	4 987,00	9 974,00
100	03_Stavební část	918101111R00: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15, z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,38	2 787,00	23 352,27
		obruby okap.chodníčků :				
		nový pavilon : (18,4+7,5+8,3+9,6+3+7,9+10,6)*0,15*0,15		1,47		
		přístavba jídelny : (7,6+6,1)*0,15*0,15		0,31		
		chodníky u nového pavilonu : (17,5+5,3+20,8+1,4+12,7+14)*0,15*0,15		1,61		
		ostatní plochy : (23,4+3+16,4+5,1+21,2)*0,15*0,15		1,55		
		úprava v místě 2.etapy Gastro: (4,6+4,5)*0,15*0,15		0,20		
		obrubník u rampy: (0,9+6,5+1,5)*0,15*0,15		0,20		
		obrubník u vstupu s čistící zónou: 4,6*0,15*0,15		0,10		
		obrubník pod komunikačním můstkem okolo patek: 13*0,15*0,15		2,93		
105	03_Stavební část	59217335: obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	256,00	61,00	15 616,00
		obruby okap.chodníčků :				
		nový pavilon : 18,4+7,5+8,3+9,6+3+7,9+10,6		65,30		
		přístavba jídelny : 7,6+6,1		13,70		
		chodníky u nového pavilonu : 17,5+5,3+20,8+1,4+12,7+14		71,70		
		ostatní plochy : 23,4+3+16,4+5,1+21,2		69,10		
		úprava v místě 2.etapy Gastro: 4,6+4,5		9,10		
		obrubník u rampy: 0,9+6,5+1,5		8,90		
		obrubník u vstupu s čistící zónou: 4,6		4,60		
		obrubník pod komunikačním můstkem okolo patek: 13		13,00		
		dopočet na celé ks		0,60		
98	03_Stavební část	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m3	26,50	295,00	7 817,50
		obrubník u rampy: 0,9+6,5+1,5		8,90		
		obrubník u vstupu s čistící zónou: 4,6		4,60		
		obrubník pod komunikačním můstkem okolo patek: 13		13,00		
87	03_Stavební část	631571005R00: Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm, pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu	m3	0,75	3 866,00	2 899,50
		kačírek pod komunikačním můstkem okolo patek: 7,5*0,1		0,75		
12	03_Stavební část	122201102R00: Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-3,15	356,00	-1 121,40
		PL2 : -12,6*0,25		-3,15		
22	03_Stavební část	181101102R00: Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	-12,60	46,00	-579,60
		PL2 : -12,6		-12,60		
67	03_Stavební část	564851111R00: Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-17,46	168,00	-2 933,28
		PL2 : -12,6		-12,60		
		u vstupu s čistící zónou: (2,2*1,2)		2,64		
		záměna za kačírek pod komunikačním můstkem okolo patek: -7,5		-7,50		
70	03_Stavební část	596215020R00: Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm, s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	-45,60	336,00	-15 321,60
		PL2 : -12,6		-12,60		
		záměna za kačírek pod komunikačním můstkem okolo patek: -7,5		-7,50		
		část chodníku u Československé armády: -25,5		-25,50		
72	03_Stavební část	596291111R00: Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	-6,03	224,00	-1 350,72
		PL2 : -12,6*0,3		-3,78		
		záměna za kačírek pod komunikačním můstkem okolo patek: -7,5*0,3		-2,25		
		část chodníku u Československé armády: -25,5*0,3		-7,65		
81	03_Stavební část	59245308: dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-45,85	233,00	-10 683,52
		PL2 : -12,6*1,02		-12,85		
		záměna za kačírek pod komunikačním můstkem okolo patek: -7,5		-7,50		
		část chodníku u Československé armády: -25,5		-25,50		

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
---------------	-------------------

2,525	21,157
-------	--------

0,027	6,912
-------	-------

0,103	2,716
-------	-------

1,600	1,200
-------	-------

0,378	-6,600
-------	--------

0,055	-2,529
-------	--------

0,000	-0,002
-------	--------

0,131	-6,007
-------	--------

99	03_Stavební část	917862111R00: Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15; S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	27,70	356,00	9 861,20
		obruba u komunikace :				
		8,0+6,5+11+2,2+2		27,70		
100	03_Stavební část	918101111R00: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15, z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,83	2 787,00	2 316,00
		obruba u komunikace :				
		(8,0+6,5+11+2,2+2)*0,2*0,15		0,83		
106	03_Stavební část	59217460: obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	28,00	153,00	4 284,00
		obruba u komunikace :				
		8,0+6,5+11+2,2+2		27,70		
		dopočet na celé ks:		0,30		
119	03_Stavební část	998223011R00: Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	26,39	58,00	1 530,64
57	03_Stavební část	318216113RT1: Zdívání oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 300 mm, oko 100x50 mm, bez dodávky kameniva	m2	-1,80	5 341,00	-9 613,80
58	03_Stavební část	380932227R00: Dodatečné vlepování betonářské výztuže vpletení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN	m	-2,00	1 170,00	-2 340,00
197	01_Stavební část	711823121RT2: Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	-83,39	214,00	-17 844,39
		ochrana zateplení základ.zdiva - pod terénem : - (16,3+9,75+7,1+12,35+6,8+9,75+3+7,1+10,6+0,8+6,7)*0,9+2,7*0,8		-83,39		
198	01_Stavební část	711823129RT2: Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	-85,00	117,00	-9 945,00
		ochrana zateplení základ.zdiva - pod terénem : - (16,3+9,75+7,1+12,35+6,8+9,75+3+7,1+10,6+0,8+6,7-1-2-2,25)		-85,00		
2		Uliční vpust' D600 - KDL8MB	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		vpust' ve vjezdu na zpevněnou plochu				
92	03_Stavební část	9101Rpol: 'D+M Nerez rabátka, vč.obetonování	m	-15,30	417,00	-6 380,10
		viz výkres zpevn.ploch : -5,1*3		-15,30		
Celkem změna :					531,70	
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					45 309 443,79	
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					45 309 975,49	
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:			

0,188	5,208
-------	-------

2,525	2,098
-------	-------

0,081	2,268
-------	-------

0,018	-0,032
-------	--------

Změnový list						č. :		28	
Stavba		Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Háška, Odolena Voda							
Objednatel		Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda							
Zhotovitel		VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1							
Popis změn									
Zhotovitel navrhl doplnění servisních dvířek pro možnou údržbu vzduchotechniky.									
Dopad změn na termíny stavby: Není									
Ostatní ujednání: nejsou									
Ocenění									
pol.č.	sml.rozpočet	popis	jednotka	množství	jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH			
437	01_Stavební část	79902Rpol: OS2 D+M Servisní dvířka do podhledu 104/63cm, EI30 DP1	kus	8,00	3 972,00	31 776,00			
		dle SoD - rozměr 104/63 cm			12 768,00				
		dle techn.požadavků - rozměr 115x80 cm			16 740,00				
1	79910R	D+M Servisní dvířka do podhledu 60/60cm, EI30 DP1	kus	7,00	2 695,00	18 865,00			
		míst.č.: 3.09, 3.10, 3.15, 2.05, 2.10, 2.15, 1.11							
2	79911R	D+M Servisní dvířka do podhledu akustického 60/60cm	kus	5,00	1 375,00	6 875,00			
		míst.č. 1.01 - 1x, 3.04 - 4x							
3	79912R	D+M Servisní dvířka do podhledu 30/60cm, EI30 DP1	kus	2,00	2 450,00	4 900,00			
		míst.č.: 3.11; 1.15							
45	01_Stavební část	Zdivo keramické P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	-25,00	1 198,00	-29 950,00			
46	01_Stavební část	Zdivo keramické AKU Z P15 na MC 10, tl.300 mm	m2	-5,00	1 831,00	-9 155,00			
47	01_Stavební část	Zdivo keramické AKU Z P20 na MC 10, tl.300 mm	m2	-10,00	1 836,00	-18 360,00			
132	01_Stavební část	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-10,00	488,00	-4 880,00			
137	01_Stavební část	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně, na pálené cihly a tvarovky	m2	-30,00	275,00	-8 250,00			
Celkem změna :					-8 179,00				
Pevná cena díla před změnou (bez DPH) :					45 309 975,49				
Pevná cena díla včetně změny (bez DPH):					45 301 796,49				
Datum:		Zhotovitel:	Projektant:		TDS a Objednatel:				